



**AJUNTAMENT DE CALVIÀ
MALLORCA**



**Institut Calvianer
d'Esports**

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EN LA CONTRATACIÓN DE UN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNAS LETRAS Y UNAS PLACAS HECHAS EN CHAPA DE HIERRO PARA LA SALA FITNESS DE MAGALUF

1.- OBJETO DEL GASTO

El presente gasto tiene por objeto un suministro, y posterior instalación, de unas letras y placas lisas hechas de chapa de hierro para la Sala Fitness de Magaluf.

El punto de suministro e instalación será el centro siguiente:

Polideportivo Magaluf
Calle Miño, s/n
07181- Magaluf

2.- DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO

Las características técnicas de las letras son las siguientes:

- 18 Uds. de letra recortadas en chapa de hierro para imprimir y pintar de 40 cm. de altura, tipo de letra arial mayúsculas.

El letrero abarca 6,68ml., a replantear en obra (de inicio de ventana a final de ventana).

Las letras sobresalen de la pared 5 cms., mediante canutillo separador de acero galvanizado y deben estar fijadas a la pared mediante tornillería enrasada en la letra.

- 2 Uds. de plancha lisa en hierro para imprimir y pintar de 60*60 cms. (lado) fijadas en la pared mediante tornillos y canutillos de separación de acero galvanizado.

En caso de ser necesaria la visita a la instalación para conocer la forma de instalación, se deberá acordar la hora previamente con el Encargado Vicens Fortuny (móvil 670306684).

3.- PLAZO DE PRESENTACIÓN OFERTAS

El plazo de presentación de ofertas será de 2 días.

4.- PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución máximo será de 3 días.

5.- PRESUPUESTO MÁXIMO DEL GASTO

1900 euros (base imponible) + 21% de IVA (399 euros) = 2.299 euros.

6.- FORMA DE PAGO

Se facturará la totalidad del gasto a la fecha de finalización de los trabajos de instalación. Esta factura deberá ser conformada por la Gerente del ICE.

Calvià a 11 de marzo de 2015

Jefe de sección mantenimiento

Fdo: Joan Quetglas Bauzà

Gerente del ICE

Mèrxe Batider Llabrés