

**RENOVACIÓN DE PAVIMENTO EN PASEO MARITIMO DE LA
PLAYA DE TORÀ (PEGUERA)**

T.M. CALVIÀ

FEBRERO DE 2015

GABRIEL FERRÀ MIR
INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

**Ajuntament de
Calvià
Vies i Obres**



MEMÒRIA

1. ANTECEDENTES.

En la playa de Torà existe un tramo de Paseo marítimo de unos 95x6 m2 que está en un estado de deterioro avanzado. Es por ello que en dicho tramo es muy difícil transitar personas con movilidad reducida.

El Paseo Marítimo de la playa de Torà (Peguera) dispone de un pavimento con baldosa hexagonal que presenta numerosas irregularidades, Dicho pavimento ya no se fabrica en serie standard por lo que su fabricación es cara.



2. SOLUCIÓN .

La propuesta de actuación consiste en la siguiente actuación:

- Demolición del tramo afectado y substitución por pavimento continuo de hormigón estampado tipo manta, armado con mallazo electrosoldado.

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

El plazo de ejecución de las obras será de una semana.

4. PRESUPUESTO.

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

	19.440,70
13,00 % Gastos generales	2.527,29
6,00 % Beneficio.....	1.166,44
industrial.....	

Suma.....
3.693,73

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA

	23.134,43
21% IVA.....	
4.858,23	

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

27.992,66

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Calvià, a Febrero de 2015

El Ingeniero Técnico de Obras
Públicas Municipal

Fdo.. Gabriel Ferrà Mir