

MEMORIA

SANEADO Y PINTADO FAROLAS EN DIVERSAS ZONAS DEL MUNICIPIO

**ÀREA DE MANTENIMIENTO DEL AJUNTAMENT DE CALVIÀ
SES QUARTERADES**

**AUTORA: Patricia Franco Martí
Ingeniera municipal**

1.- OBJETO DE LA OBRA, NECESIDADES Y ESTADO ACTUAL.

El objeto de este contrato es el saneado y pintado de farolas en mal estado que se encuentran en diversas zonas de Calvià.

Las necesidades programáticas de la intervención han venido determinadas por parte de la dirección del Área de Mantenimiento del Ayuntamiento de Calvià.

2.- ENCARGO DE LAS OBRAS.

La presente obra ha sido encargada a los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Calvià por la Dirección del Departamento de Mantenimiento del Ayuntamiento de Calvià en octubre de 2.016.

3.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.

Se realizarán por parte del contratista las unidades de obra relacionadas en el documento presupuesto, consistentes en lijado manual o mecánico, retirando la pintura antigua que esté suelta, pegatinas, etc. y el polvo. También se incluye el transporte de escombros al vertedero y el canon de vertido.

Se aplicará una imprimación multiusos, para galvanizado y antióxido, de color variable, según pintura final. Posteriormente se aplicarán dos capas de esmalte, a decidir el color por la Dirección Facultativa.

4.- PLAZO DE EJECUCIÓN.

Los trabajos deberán ejecutarse desde el primer día hábil posterior a la firma de contrato hasta el 15 de abril de 2.017.

5.- PLAZO DE GARANTÍA.

El plazo de garantía será de un año a partir de la fecha del acta de recepción de las obras, rigiéndose por lo establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

6.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.

Según la disposición 6ª del RD 9/2008 no será exigible la clasificación del Contratista cuando el presupuesto no supere los 350.000 € más IVA, no siendo nuestro caso.

7.- PRESUPUESTO.

Presupuesto base de licitación sin iva		21.824,60
	21% iva	
4.583,17		
Presupuesto base de licitación		26.407,77

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de veintiséis mil cuatrocientos siete con setenta y siete céntimos

8.- DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.

Documento nº 1.- Mediciones y presupuesto

Calvià, a 3 de noviembre de 2.016

La ingeniera municipal

DOCUMENTO Nº 1.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO.

CAP01	farolas			
D2502.0060	u Saneado y pintado farolas hasta 4m			
	Lijado manual o mecánico, con retirada de pintura, pegatinas y elementos diversos incluso polvo, dotación de capa de imprimación multiuso y dos capas de esmalte, incluso transporte residuos a vertedero autorizado en farolas de hasta 4m de altura.			
	Bueldard Paguera	163	163,00	
	Playa Torà y Romana	22	22,00	
	Punta Ballena	53	53,00	
	Peatonal Santa Ponça	1	1,00	
			239,00	60,00 14.340,00
D2502.0061	u Saneado y pintado farolas hasta 9m			
	Lijado manual o mecánico, con retirada de pintura, pegatinas y elementos diversos incluso polvo, dotación de capa de imprimación multiuso y dos capas de esmalte, incluso transporte residuos a vertedero autorizado en farolas de hasta 9m de altura.			
	Setbel.li	1	1,00	
	París	9	9,00	
	Martín Ros García	25	25,00	
	Reina Constanza	5	5,00	
			40,00	100,00 4.000,00
TOTAL CAP01.....				18.340,00
TOTAL.....				18.340,00

CAP01	farolas.....	18.340,00
	100,00	
	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	18.340,00
	13,00 % Gastos generales	2.384,20
	6,00 % Beneficio industrial	1.100,40
	Suma.....	3.484,60
	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA	21.824,60
	21% IVA.....	4.583,17
	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN	26.407,77

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS SIETE con SETENTA Y SIETECÉNTIMOS