

ANNEX A

CAPITOL 1 REPARACIÓ

●**391,82 m2 picotejat enfosc. mort. cem.p.vert**

◦picotejat d'arrebossat de morter de ciment en zones amb esquerdes en paràmetres verticals, a murs i tapes de murs, inclòs aplec de runes a peu d'obra

●**391,82 arrebossat reglejat cp. Vert**

◦reparació amb morter de ciment pòrtland i sorra 1: 4 amb addició de fibra en paràmetres verticals sobre parets revocades de morter, murs i tapes murs

●**783,64 m2 neteja morter aigua tem.norm.bp**

◦neteja de paràmetres de morter per projecció d'aigua a temperatura normal i baixa pressió, mur i tapa mur.

●**783,64 m2 pint plàstica llis ext**

◦pintura al plàstic impermeabilitzant (dues mans) acabat llis per a exteriors color existent, mur i tapes mur

●**12.60 m3 recollida-càrrega esc i transp**

◦recollida i càrrega de runa resultants de la demolició i transport a abocador autoritzat (cost abocador inclòs)

