

## **PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES A REGIR PER LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TENDALS PER A DIFERENTS CEIP I ESCOLETA**

### 1.- OBJECTE DEL CONTRACTE:

- instal·lació de 4 tendals als diferents patis dels Centres.

### 2.- DESCRIPCIÓ DEL SERVEI:

- Subministrament i instal·lació d'1 tendals al pati de la E.I. Bendinat de les següents característiques:
  - Tendal lliscant amb guies d'alumini. Lona acrílica color cru. Accionament manual mitjançant politges inoxidable i cordó nàutic. Moviment lateral per a evacuació aigua de pluja. Zona protecció tendal aplegat. Subjeccions estructura a paret a 2,88 m d'alçada i a terra (mitjançant tubs circulars de 26 cm de diàmetre) a 2,20 m d'alçada. Mesures: 5.25x6.00 m.
- Subministrament i instal·lació de 2 tendals al pati del CEIP C'as Saboners de les següents característiques:
  - 2 tendals braços invisibles en alumini lacat blanc i lona acrílica color cru. mesures 4.00x3.50 m.
  - 1 carcassa en acer galvanitzat de 80x80x2, per subjecció tendals (tipus porteria)
  - Zona protecció tendals aplegats.
- Subministrament i instal·lació d'1 tendal al pati del CEIP Galatzó de les següents característiques:
  - 1 tendal braços invisibles en alumini lacat blanc i lona acrílica color cru. mesures 4.00x3.50 m.
  - 1 carcassa en acer galvanitzat de 80x80x2, per subjecció tendals (tipus porteria)
  - Zona protecció tendal aplegat.
- Els treballs d'obra, en cas de ser necessaris, no van inclosos en aquest expedient

3.- PLAÇ D'EXECUCIÓ/LLIURAMENT: Màxim 20 dies des de la data de la notificació d'adjudicació

4.- PRESSUPOST MÀXIM DEL CONTRACTE: 9.000,00 € Iva exclòs.

5.- FORMA DE PAGAMENT: Transferència bancària, prèvia confirmació de la factura conformada per la Gerent de l'IMEB.

### 6.- EXECUCIÓ I ORGANITZACIÓ:

El Contractista està obligat a executar i completar els treballs necessaris d'acord amb la bona pràctica constructiva.

Treballs defectuosos: El Constructor haurà d'emprar materials que compleixin les característiques exigides a les condicions generals d'indole tècnic de la mesurament i



realitzarà tots i cada un dels treballs contractats d'acord a l'especificat al document; per això, i fins que tenguí lloc l'acceptació dels treballs realitzats, el Constructor és l'únic responsable de la execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que puguin existir per la mala execució o per la deficient qualitat dels materials empleats o aparells col.locats, sense que pugui servir d'excusa, ni li atorgui cap dret la circumstància de que el contractant no l'hagui advertit. Com a conseqüència de l'abans esmentat, quan els Representats Tècnics de l'Ajuntament/IMEB adverteixin vicis o defectes als treballs efectuats, o que els materials empleats o els aparells col.locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui durant la execució dels treballs o un cop acabats, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord a la bona pràctica de les reparacions, i tot a càrrec del Contractista.

Materials i aparells: Els materials i qualitats utilitzats seran els existents als edificis que s'intervindrà i no s'empraran sense l'acceptació de l'IMEB.

L'IMEB podrà exigir del Constructor, qui està obligat a aportar sense cost addicional, les certificacions d'idoneïtat tècnica o de compliment de les condicions de tot tipus dels materials i instal.lacions subministrats.

Dels medis auxiliars: Les bastides, cintres, màquines i altres mitjans auxiliars que per l'execució dels treballs i per el compliment de la Normativa de Seguretat i Salut Laboral es necessitin aniran a càrrec del Contractista i serà responsabilitat seva qualsevol avaria o accident personal per incompliment d'aquestes prescripcions

Les despeses de tots els treballs complementaris i relacionats a la execució de l'obra (retirada d'elements necessaris, neteja final, ...) aniran a càrrec del Contractista.

## 7.- CONTROLS DE QUALITAT, REQUISITS PER ELS ASSAJOS I PROVES:

Presència del Contractista a l'obra: El contractista, per ell mateix o mitjançant els seus facultatius, representants o encarregats, es trobarà al Centre tot el temps que es realitzi l'obra i acompanyarà al Representats Tècnics de l'Ajuntament/IMEB a les visites que es facin, posant-se a la seva disposició per la pràctica dels reconeixements que considerin necessaris, subministrant les dades necessàries per la comprovació de mesuraments, liquidacions i compliment de les mesures legals de seguretat i salut, si fos el cas.

Representació tècnica del Contractista: El Contractista tindrà l'obligació de posar al davant del seu personal i, al seu càrrec, un Encarregat de l'obra capacitat per a escometre les actuacions objecte del contracte, comunicant a l'IMEB, abans de l'inici dels treballs, el seu nom i telèfon. L'encarregat realitzarà la vigilància necessària per a que l'obra s'executi amb subjecció a les prescripcions tècniques, a la legislació aplicable i a les instruccions dels Representants Tècnics de l'Ajuntament/IMEB amb la finalitat d'assolir la qualitat adequada a aquest tipus d'actuacions; tindrà que vigilar els treballs i col.locació de bastides, cintres i altres mitjans auxiliars, complir les instruccions dels Representats Tècnics de l'Ajuntament/IMEB, verificar els replantejaments i altres operacions tècniques, sempre que, per alguna causa, els Representants Tècnics de l'Ajuntament/IMEB, ho trobin oportú.

Interpretacions, aclariments i modificacions de les Ordres d'execució: Els dubtes que pugui tenir el Contractista a la interpretació del documents del Contracte tindran de ser aclarides abans de l'adjudicació i/o realització de les obres, les presentades amb posterioritat seran resoltes per l'IMEB.

Recusacions: L'IMEB podrà recusar a un o varis empleats de la empresa, o subcontractistes d'aquesta, per considerar-los incapaços, obligant-se el Contractista a substituir-los per altres de provada capacitat

#### 8.- CONDICIONS TÈCNiques QUE HAN DE COMPLIR ELS MATERIALS

El Contractista és el responsable de la utilització de materials que compleixin amb les condicions exigides. Els materials que no compleixin amb les condicions exigides, tindran que ser substituïts, sigui quina sigui la fase en que es trobi l'obra, anant a càrrec del Constructor les despeses que ocasioni. En cas que, per circumstàncies diverses, tal substitució resulti inconvenient per els Representants tècnics de l'Ajuntament/IMEB, s'actuarà damunt la devolució econòmica del material en qüestió, amb el criteri l'IMEB i sense que el Constructor pugui plantejar cap reclamació.

9.- PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS: Justificació del compliment de la normativa vigent

10.- PROTECCIÓ DE DADES: El contractista haurà de respectar el caràcter confidencial d'aquella informació a la qual tingui accés en ocasió de l'execució del contracte a la qual se li hagués donat el referit caràcter en els plecs o en el contracte, o que per la seva pròpia naturalesa ha de ser tractada com a tal. Aquest deure es mantindrà durant un termini de cinc anys des del coneixement d'aquesta informació

Contacte: Antoni Mulet Bestard  
Responsable Instal·lacions IMEB  
Ajuntament de Calvià  
Tel 971139139  
Tel. 610118361  
Fax. 971139159  
E.mail: [tmulet@calvia.com](mailto:tmulet@calvia.com)