AJUNTAMENT DE CALVIÀ
MALLORCA

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EN LA CONTRATACIÓN DE UNA OBRA PARA EL CERRAMIENTO DE LA PISTA POLIDEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE EL TORO

1.- OBJETO DEL GASTO

El presente gasto tiene por objeto ejecutar una obra de cerramiento de la pista polideportiva sita en la carretera El Toro – Magaluf – Santa Ponça, frente a la Avenida Bella Vista y Avenida Central.

2.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

La obra se compone de los siguientes trabajos, a realizar en su integridad por el licitador interesado:

- Vallado de la pista polideportiva mediante:
  - Ejecución del remate superior del murete perimetral existente, mediante relleno de todos los huecos resultantes de la retirada de los tubos de la verja existente con mortero portland y acabado con enfoscado sin maestrear y revoco fratasado con mortero de cemento portland y arena 1:4, con tonalidad similar al existente.
  - Suministro y colocación de 150 ml de cerramiento con verja metálica, tipo Maxi-Fax de Rivisa o similar, formada por bastidores de malla electrosoldada rígida y postes metálicos. Bastidores fabricados con mallazo electrosoldado de 44/55mm y alambre de D=4mm horizontales y D=5mm verticales, plegados longitudinalmente para mejorar su rigidez. Postes D=80-1,5mm (espesor medio), fabricados en chapa galvanizada en caliente tipo Z-275 especialmente concebidos para cerramientos con accesorios para acoplamiento rápido y tornillería indesmontable. Altura del cerramiento de 2,00 m. y distancia entre eje de postes 2,64 m. Acabado plastificado de espesor mínimo de 100 micras en color estándar verde RAL 6005. Recibido sobre murete existente mediante empotramiento en el mismo de 25-30 cm de profundidad, con mortero de cemento portland y arena de 350 kg (1:4)
  - Formación de 3 entradas a la pista mediante la colocación de marco de acero galvanizado formado por tubo rectangular de 60 x 40 x 1,5 mm, de luz libre 104x210cm, ptotegido mediante una mano de minio y dos de esmalte en color estándar verde RAL 6005, empotrado en solera existente y unido a la valla metálica perimetral.

Estos trabajos incluyen materiales, mano de obra, elevadores en su caso y contenedor de obra para los escombros, ademas de las medidas y protecciones de seguridad y salud necesarias para cumplir con el REAL DECRETO 1627/1997, por el que se establecen Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción .

El Ayuntamiento de Calviá será responsable de retirar el cerramiento existente, despejar las zonas de trabajo por donde deban discurrir las máquinas y retirar los elementos móviles, etc. También se encargará de los trabajos exteriores para facilitar la realización de los trabajos y permitir el acceso de la maquinaria.

3.- PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución máximo será de quince días desde la firma del correspondiente contrato menor de obras. El licitador, junto al presupuesto anterior, presentará un cronograma con las tareas a realizar.

4.- PRESUPUESTO MÁXIMO DEL GASTO

11.057,69 euros (base imponible) + 21% de IVA (2.322,11 euros) = 13.379,80 euros.

5.- FORMA DE PAGO

Las certificaciones estarán sujetas a una medición final, tras la realización de los trabajos.

Se facturará la totalidad del gasto a la fecha de finalización de los trabajos de cerramiento de la pista polideportiva. Esta factura deberá ser conformada por el Arquitecto Técnico Municipal de Mantenimiento

Calvià, Octubre de 2013
La arquitecta técnica municipal

Fdo.: Eva María Vicente