



Ajuntament de Calvià
Mallorca

DOCUMENT ELECTRÒNIC

Versió NTI: <http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e>
Identificador: 53116
Òrgans: Ajuntament de Calvià
Data Captura: 2017-12-01 14:04:35
Origen: Administració
Estat elaboració: EE01
Tipus documental: Còpia autèntica en paper de document electrònic
Tipus firmes: Xades Internally Detached

Firmant	Perfil	Data	Estat firma
MONTANER BERGES LAURA ANGELA - 18046730X		01/12/2017	Vàlida

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a: <https://www.admonline.calvia.com/csv>



CAL06A0053G71Z636436731D3D3

CSV:



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA NUEVA MÁQUINA ENFRIADORA EN EL GIMNASIO DEL POLIDEPORTIVO DE PEGUERA.

PRIMERA.- Objeto del contrato.

Ejecución del contrato de suministro e instalación de una nueva máquina enfriadora en el gimnasio del polideportivo de Peguera, incluida su adecuada puesta en funcionamiento así como la retirada de la máquina existente y posterior transporte a punto de reciclaje.

SEGUNDA.- Definición, contenido y condiciones de ejecución de los trabajos:

•Características técnicas mínimas de la máquina enfriadora

Enfriadora de agua con bomba de calor

Alimentación: 400V/3/50Hz

Potencia en frío: 82,5 KW

Potencia en calor: 90 KW

Caudal de agua frío: 3,91 l/h

Caudal de agua calor: 4,32 l/h

EER: 2,55

ESEER: 3,48

COP: 3,16

Compresor: scroll. 2 compresores, 1 circuito frigorífico.

Ventilador axial

Presión sonora: 57,6 dBA según ISO 3744

Potencia sonora: 89,4 dB medido en campo libre a 10m, según ISO 3744

•Trabajos incluidos en la contratación

Tubos y cualquier otro material, si procediera, para adaptar el circuito hidráulico existente a la nueva enfriadora.

Soportes de amortiguación de vibrado de la máquina.

Servicio de transporte y grúa.

Mano de obra.

Colocación de un termostato en cada sala (2ud), conectados a la instalación existente.

Puesta en marcha y comprobación de funcionamiento

Retirada de la máquina existente y traslado a planta de reciclaje.

•Garantía

El equipo y los materiales tendrán un periodo de garantía de DOS años a contar a partir desde la puesta en marcha que cubrirán tanto mano de obra como materiales.

Durante este periodo el Contratista estará obligado a efectuar sin cargo alguno no sólo la reposición de elementos defectuosos





sino la modificación de aquellas partes que sean necesarias para corregir las deficiencias observadas, cuando estas se deban a errores de concepción técnica.

En caso de no alcanzarse los resultados garantizados por el contratista en el plazo máximo de 30 días naturales, el ICE estará facultado para proceder a la devolución del equipo sin compensación económica de ningún tipo.

TERCERA.- Plazo de ejecución:

Finalización de los trabajos y puesta en marcha de la máquina antes del 30 de diciembre 2017.

Cada día natural de retraso en la finalización de los trabajos (incluida la puesta en marcha), tendrá una penalización por mora de un 3% del importe neto del contrato.

CUARTA.- Precio máximo del contrato.

El importe máximo del contrato será de 20.000,00 € de los cuales 16.528,93€ corresponden al presupuesto base de licitación y 3.471,07€ al IVA.

QUINTO.- Forma de pago:

Se realizará a la finalización de las obras.

Se presentará una única factura una vez acabados los trabajos, que deberá ser conformada por gerencia del ICE y la tesorería del Ajuntament. Esta deberá remitirse, antes del 31 de diciembre de 2017, a la intervención municipal vía telemática a la dirección de correo electrónico: contabilidad@calvia.com, si el importe de la base imponible de la factura no supera los 5.000,00 €. En caso contrario, deben ser presentadas mediante factura electrónica a través de la plataforma FACE disponible en la web <https://face.gob.es/es/>.

Fdo. Laura Montaner Berges
VºBº Joan Amengual Reinés




Pot recuperar el document introduint el codi CSV a: <https://www.admonline.calvia.com/csv>



Jefa Sección
Gerente del ICE

Mantenimiento y Equip. ICE




CSV:

ANEXO I: Ubicación



Situación del gimnasio en el en Polideportivo de Peguera.



CAL06A0053G71Z636436731D3D3

CSV: