

**Ajuntament de Calvià**
Mallorca**DOCUMENT ELECTRÒNIC**

Versió NTI: <http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e>
Identificador: 215111
Òrgans: Ajuntament de Calvià
Data Captura: 2019-02-13 12:47:02
Origen: Administració
Estat elaboració: EE01
Tipus documental: Còpia autèntica en paper de document electrònic
Tipus firmes: Xades Internally Detached

Firmant	Perfil	Data	Estat firma
VICENS COMPANY FRANCESC - 43149442Q		13/02/2019	Vàlida

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN N°:
TIPO DE CONTRATO: Obras. Contrato Menor
OBJETO: DEMOLICION DE LA PLATAFOMA DE HORMIGÓN DE LA PLAYA PALMIRA DE PAGUERA
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: Teniente de Alcalde Mantenimiento por delegación según Decreto de Alcaldía de 6 de julio de 2018

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN LA DEMOLICION DE LA PLATAFOMA DE HORMIGÓN DE LA PLAYA PALMIRA DE PAGUERA

PRIMERA.- Objeto del contrato

Demolicion de la plataforma de hormigón de la playa Palmira de Paguera.

CPV (Vocabulario común de contratos): 45110000-8 Trabajos de demolición, explanación y limpieza del terreno.

SEGUNDA.- Descripción de la obra, servicio o suministro

Los trabajos a realizar por el Contratista serán los siguientes:

- Replanteo de la obra.
- Demolición de la plataforma de hormigón.
- Carga, transporte y vertido a gestor de residuos autorizado.
- Extensión y recolocación de arena.

REPLANTEO DE LA OBRA

Previo al comienzo de la obra la Dirección Facultativa conjuntamente con la empresa Contratista hará la comprobación del replanteo general sobre el terreno y los replanteos parciales cuando lo creyera necesario durante el transcurso de la ejecución.

DEMOLICIÓN DE PLATAFORMA DE HORMIGÓN

Se retirará la arena existente sobre la plataforma de hormigón. Una vez retirada la arena se demolerá la plataforma de hormigón de medidas aproximadas 25x25x0,3m mediante medios mecánicos.

CARGA , TRANSPORTE Y VERTIDO A GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO

Transporte con camión de residuos inertes de hormigones y morteros producidos en la obras de demolición, a vertedero específico, situado hasta a 30 km de distancia.

Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones y morteros producido en la obra de demolición, en vertedero específico.

EXTENSION Y RECOLOCACION DE ARENA





En la zona donde había la plataforma, se redistribuirá la arena quedando a nivel con el resto de la playa.

TERCERA.- Presupuesto máximo del contrato

BASE IMPONIBLE: treinta y tres mil ciento ochenta y cuatro euros con setenta y nueve céntimos (33.184,79 €)

21% IVA: seis mil novecientos sesenta y ocho euros con ochenta y una céntimos (6.968,81 €)

TOTAL: cuarenta mil ciento cincuenta y tres euros con sesenta céntimos (40.153,60 €)

CUARTA.- Persona adjudicataria. La asignación del contrato seguirá como criterio la elección de la oferta más ventajosa relación calidad precio que cumpla con los requerimientos técnicos descritos en el presente pliego así como en los documentos adjuntos, valorándose incluso aquellas ofertas con valores anormales o desproporcionados.

QUINTA.- Plazo de ejecución/entrega

El plazo de ejecución de los trabajos es de 2 semanas desde la firma del contrato o del acta de replanteo.

En fecha 11 de febrero de 2019 se presentó comunicación a demarcación de costas exponiendo la voluntad de demoler la plataforma de hormigón de la playa Palmira de Paguera, comunicación suficiente para poder llevar a cabo la misma.

SEXTA.- Plazo de garantía, en su caso

Tal y como se establece en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público el plazo de garantía es de 1 año.

SÉPTIMA.- Responsable del contrato

La persona responsable del contrato será el jefe de Servicio de Mantenimiento o la persona en la que delegue.

OCTAVA.- Condiciones especiales para la ejecución del contrato, en su caso

No aplica

NOVENA.- Forma de pago: Se aprobará la certificación una vez el contratista haya aportado el albarán de entrega de los residuos producidos al gestor de residuos autorizado. Se certificarán únicamente las unidades entregadas al Gestor de Residuos.

Se facturará la totalidad del gasto a la fecha de finalización de la obra. Esta factura deberá ser conformada por lo Técnicos Municipales.

Calvià,

El jefe de servicio de Mantenimiento

Francesc Vicens Company

