



**Ajuntament de Calvià**  
Mallorca

**DOCUMENT ELECTRÒNIC**

Versió NTI: <http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e>  
Identificador: 230758  
Òrgans: Ajuntament de Calvià  
Data Captura: 2019-03-20 12:23:38  
Origen: Administració  
Estat elaboració: EE01  
Tipus documental: Còpia autèntica en paper de document electrònic  
Tipus firmes: Xades Internally Detached

Firmant	Perfil	Data	Estat firma
VICENS COMPANY FRANCESC - 43149442Q		19/03/2019	Vàlida

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a: <https://www.admonline.calvia.com/csv>



CAL720040365Y6127Y4673D34DL

CSV:



**EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN N°:**  
**TIPO DE CONTRATO:** Obras. Contrato Menor  
**OBJETO:** REPARACIÓN DE LA CASETA DE BAÑOS DE LA PLAYA PALMIRA Y PLAYA TORA  
**ÓRGANO DE CONTRATACIÓN:** Teniente de Alcalde Mantenimiento por delegación según Decreto de Alcaldía de 6 de julio de 2018

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN LA REPARACIÓN DE LA CASETA DE BAÑOS DE LA PLAYA PALMIRA Y PLAYA TORA DE PAGUERA**

**PRIMERA.- Objeto del contrato**

Reparación de la caseta de baños de la playa palmira y playa tora de paguera.

CPV (Vocabulario común de contratos): 45259000-7 Reparación y mantenimiento de instalaciones.

**SEGUNDA.- Descripción de la obra, servicio o suministro**

Los trabajos a realizar por el Contratista serán los siguientes:

- Replanteo de la obra.
- Forrar caseta
- Sustitución puertas

**REPLANTEO DE LA OBRA**

Previo al comienzo de la obra la Dirección Facultativa conjuntamente con la empresa Contratista hará la comprobación del replanteo general sobre el terreno y los replanteos parciales cuando lo creyera necesario durante el transcurso de la ejecución.

**FORRO DE CASETA**

Se forrarán 2 casetas, una situada en playa palmira y otra situada en playa Tora. Las dimensiones de las casetas son:

Palmira 2,50 x 5,87 x 2,43

Torà 2,50 x 5,87 x 2,43

El forro se realizará mediante tablero marino multicapa de 15mm de grosor en las 3 caras de la caseta; cara donde están las 3 puertas y las caras de ambos lados. Remate de los cantos con ángulo de aluminio en plata.

También incluye el forro con el mismo material de la cornisa situada encima de las puertas.

**SUSTITUCION PUERTAS**

Sustitución de las 6 puertas de la caseta.





Se aplicará un tratamiento protector UV max incoloro y tratamiento anticarcoma de Corpol o similar con acabado de color similar al existente.

**TERCERA.- Presupuesto máximo del contrato**

BASE IMPONIBLE: dieciséis mil novecientos ochenta y un euros con veinte céntimos ( 16.981,20 €)

21% IVA: tres mil quinientos sesenta y seis euros con cinco céntimos (3.566,05 €)

TOTAL: veinte mil quinientos cuarenta y siete euros con veinticinco céntimos ( 20.547,25 €)

**CUARTA.- Empresa adjudicataria.** La empresa adjudicataria será la que presente la oferta económica más ventajosa relación calidad-precio.

**QUINTA.- Plazo de ejecución/entrega**

El plazo de ejecución de los trabajos es de 3 semanas desde la firma del contrato o realización del pedido.

**SEXTA.- Plazo de garantía, en su caso**

Tal y como se establece en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público el plazo de garantía es de 1 año.

**SÉPTIMA.- Responsable del contrato**

La persona responsable del contrato será el jefe de Servicio de Mantenimiento o la persona en la que delegue.

**OCTAVA.- Condiciones especiales para la ejecución del contrato, en su caso**

No aplica

**NOVENA.- Forma de pago: .**

El pago del precio acordado se realizará contra la presentación de la correspondiente factura una vez efectuada la reparación, debiendo estar conformado por el técnico responsable del contrato.

Calvià,

El jefe de servicio de Mantenimiento

Francesc Vicens Company