



**Ajuntament de Calvià**  
Mallorca

**DOCUMENT ELECTRÒNIC**

Versió NTI: <http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e>  
Identificador: 524502  
Òrgans: Ajuntament de Calvià  
Data Captura: 2020-11-11 09:11:12  
Origen: Administració  
Estat elaboració: EE01  
Tipus documental: Còpia autèntica en paper de document electrònic  
Tipus firmes: Xades Internally Detached

Firmant	Perfil	Data	Estat firma
VICENS COMPANYY FRANCESC - [REDACTED]		09/11/2020	Vàlida

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a: <https://www.admonline.calvia.com/csv>



CAL6B600160I15346P513D3D8BN

CSV:

**EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN N°:**  
**TIPO DE CONTRATO:** Obra. Contrato Menor  
**OBJETO:** Sustitución de redes de nylon de varias instalaciones deportivas  
**ÓRGANO DE CONTRATACIÓN:** Teniente de Alcalde Mantenimiento por delegación según Decreto de Alcaldía de 17 de junio de 2019

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN LA SUSTITUCION DE REDES  
NYLON DE VARIAS INSTALACIONES DEPORTIVAS**

**PRIMERA.- Objeto del contrato**

Sustitución de redes de nylon de varias instalaciones deportivas.  
CPV (Vocabulario común de contratos): 45421148-3 Instalación de verjas.

**SEGUNDA.- Descripción de la obra**

Se actuará en las instalaciones de pista futbol 7 oratori (Portals), pista de petanca (urb Galatzó) y campo de rugby (Son Caliu), todas ellas pertenecientes a instalaciones deportivas municipales.

Los trabajos a realizar en cada una de las instalaciones son:

Pista Oratori (Portals)

Desmontaje de malla electrosoldada existente.

20 ml de muro de 1m de altura compuesto por bloque de hormigón tipo H, relleno de hormigón y enlucido con mortero color gris.

Suministro e instalación de 8 travesaños entre postes existentes así como 2 líneas de cable de acero de 6mm, incluido tensores y pequeño material.

Suministro e instalación de red blanca (parabalones) de polipropileno de 100x100x3mm en dos tramos de 20mlx3m

Pista petanca Galatzó

Suministro e instalación de red blanca (parabalones) de polipropileno de 100x100x3mm en tramo de 18 x 4m

Suministro y colocación de 5 postes galvanizados de 80/1,5mm con placas de anclaje atornilladas con epoxi en soporte existente.

Suministro e instalación de 4 travesaños entre postes así como 2 líneas de cable de acero de 6mm, incluido tensores y pequeño material.





#### Pista petanca Galatzó

Suministro e instalación de red blanca (parabalones) de polipropileno de 100x100x3mm en tramo de 66 x 5m

Suministro y colocación de 15 postes galvanizados de 5,5m de altura de tubo redondo galvanizado tipo LUX 80/1,5mm con refuerzo de tubo interior 60/2mm, tapón polipropileno color negro. Se instalarán en hueco existente.

Suministro e instalación de 8 travesaños entre postes así como 2 líneas de cable de acero de 6mm, incluido tensores y pequeño material.

#### **TERCERA.- Presupuesto máximo del contrato**

Presupuesto base de licitación: catorce mil cuatrocientos cuarenta y cuatro euros con cuarenta y seis céntimos (14.444,46 €)

21% IVA: tres mil treinta y tres euros con treinta y cuatro céntimos (3.033,34 €)

TOTAL: diecisiete mil cuatrocientos setenta y siete euros con ochenta céntimos ( 17.477,80 €)

#### **CUARTA.- Persona adjudicataria.**

La empresa adjudicataria será la que presente la oferta económica más favorable en relación calidad/precio.

#### **QUINTA.- Plazo de ejecución/entrega**

El plazo de ejecución de los trabajos es de 2 semanas desde el primer día hábil posterior a la firma del contrato o realización de pedido.

#### **SEXTA.- Plazo de garantía, en su caso**


Tal y como se establece en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público el plazo de garantía es de 1 año.

#### **SÉPTIMA.- Responsable del contrato**

La persona responsable del contrato será el jefe de Servicio de Mantenimiento o la persona en la que delegue.

#### **OCTAVA.- Condiciones especiales para la ejecución del contrato, en su caso**

No aplica





**NOVENA.- Forma de pago:**

El pago del precio acordado se realizará contra la presentación de la correspondiente factura, una vez efectuados los trabajos, debiendo estar conformado por el técnico responsable del contrato.

Calvià,

El jefe de servicio de Mantenimiento

Francesc Vicens Company

