

1. Nombre e identificación del conjunto

Id Conjunto	Nombre del conjunto	Categoría/Subcategoría
051	Muro paralelo al Torrente de Sa Caleta (Santa Ponça 8)	Arqueológico
Nº Catálogo PGOU	Nº Carta Arqueológica	Uso actual
051	13/51	Abandonado
Unidades asociadas al conjunto		Elementos asociados a la unidad
051-1: Muro paralelo al Torrente de Sa Caleta.		
Fecha de la catalogación	Fecha última revisión	Equipo responsable
05/ 06/ 2008		M. Calvo, D. Albero, M. Calderón.

2. Documentación fotográfica



051: Detalle de la terraza que forma el muro.



Descripción: Detalle de la terraza que forma el muro.




Descripción: Detalle del paramento del muro.




Descripción: Vista general de la localización del conjunto.

3. Documentación cartográfica

Plano de localización




Delimitación del yacimiento



— Área de respeto y control del conjunto

— Área de delimitación del conjunto

Plano de situación



4. Entorno Biogeográfico**Coordenadas UTM**

X: 454576.04 Y: 4373524.32

Ubicación

El conjunto se ubica en el margen izquierdo del tramo final del Torrente que desemboca en Sa Caleta (Santa Ponça).

Calificación del suelo

S.U Suelo Urbano. Santa Ponça.

Vegetación

Vegetación dominante: Acebuche, pino, mata, junco, estepa blanca, romero.

Recursos hídricos

Torrente de Sa Caleta.

Usos permitidos

Usos de acuerdo con el artículo 2.4 de la Normativa del Catálogo de Bienes.

5. Marco cronológico

Postalayótico (500-123 BC)

6. Análisis funcional-tipológico

Pendiente de estudio. Posible muro de un antiguo muelle

7. Visibilidad desde el conjunto

No hay visibilidad desde el yacimiento, al ubicarse en un torrente, situado en una zona completamente cubierta por la vegetación y en una cota baja con respecto al territorio circundante.

8. Descripción del conjunto**Descripción del conjunto**

Conjunto formado por una única unidad, correspondiente a un muro ciclópeo que discurre paralelo al último tramo del Torrente de Sa Caleta (Santa Ponça), en su margen izquierdo. Se encuentra en una zona de difícil acceso, debido a la abundante vegetación que crece en los alrededores y en el interior del propio torrente.

Fue incluido en el Catálogo de Edificios y Sitios a Proteger del T. M. de Calvià debido a que:

“Tiene unas características específicas que lo hacen objeto de preservación:

- Sobre la terraza que forma se encuentran gran cantidad de cerámicas, destacando sobre todo las ánforas.
- En algunos sectores está formado por piedras mucho más gruesas de las que normalmente constituyen estas construcciones, hasta el punto de que se asemeja más a un aparejo ciclópeo que a una pared seca.
- En un extremo de su perímetro hay un pozo cubierto por una roca.

Se podría pensar que se trata de un embarcadero antiguo, ya que el nivel del mar era en tiempos pasados diferente del actual.

Pero también podría ser que se hubiesen reutilizado las piedras de un yacimiento prehistórico” (Orfila, 1987).

Es difícil adscribir la estructura a un periodo concreto de la prehistoria. Para ello, sería necesaria la excavación arqueológica y el estudio de los materiales cerámicos hallados en superficie. También es difícil se puede determinar la funcionalidad.

Descripción de la unidad**Nombre de la unidad**

051-1: Muro paralelo al Torrente de Sa Caleta.

Muro realizado con la técnica de piedra en seco, en un paredado antiguo o rústico y junta poc closa, compuesto por bloques ciclópeos de piedra calcárea de aspecto irregular, sin adobar. La longitud conservada del muro es de 20 metros y presenta una altura máxima de 1,50 m. En la actualidad, la pared actúa como muro de contención del torrente.

La estructura aparece bastante degradada, como consecuencia de la abundante vegetación, que ha provocado el derrumbe del muro en algunos tramos, así como por los efectos continuados en el tiempo del agua procedente del Torrente de Sa Caleta. Se han conservado entre un 10 y un 50% de evidencias de configuración y materiales constitutivos de la pared.

8. Descripción del conjunto

Nombre de la unidad	No aplica
Nombre de la unidad	No aplica
Nombre de la unidad	No aplica

9. Grado de conservación

Id unidad	Altura máxima	Grado de conservación	Grado de Conservación de la Unidad
051-1	4 sobre 5 (>150 cm)	3 sobre 5 (10-50% evidencias de configuración y materiales)	3,5

Grado de conservación del conjunto

Grado de identificación de las estructuras	Grado de Conservación del Conjunto
1 sobre 5 (1 estructura identificada)	2,25

10. Riesgos que afectan al grado de conservación del municipio

Definición de los riesgos que afectan al grado de conservación del Conjunto

Naturales: Erosión de la pendiente.
Hídricos.

Vegetales: Desestabilización de las estructuras.
Disminución de la visibilidad.

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

Monumentalidad del conjunto	Grado de identificación de las estructuras
Altura Máxima de las Estructuras	
4 sobre 5 (1,50 m- 2 m) 1,52 m.	1 sobre 5 (1 estructura identificada)
Superficie del conjunto	Media de la Monumentalidad del Conjunto
5 sobre 5 (>800 m2)	3,3

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable**Significancia histórica**

Nivel de información de aportación histórica

1 sobre 5 (1 artículo)

Nivel de valoración social

1 sobre 5 (Incluido en el PGOU).

Significancia estética-formal

Singularidad según grupo tipológico-formal

1

Singularidad dentro del grupo tipológico-Formal

0

Singularidad en función del material

0

Singularidad según técnica constructiva

1

Otras particularidades

1

Media de la significación del conjunto

2

Potencial educativo/informativo

Potencial didáctico formativo

Interactividad

0 (No se presta a actividades interactivas)

Explicación conceptual

1

Potencial turístico divulgativo

0

Media del potencial informativo-educativo

0,5

Acceso

Tipo de Acceso

2 sobre 5 (Sendero < 1 metro)

Medio de Acceso

2 (A pie)

Adecuación del Acceso

1 (Sin adecuar)

Tiempo desde la vía pública en vehículo

0 (No se puede)

Tiempo a pie desde la vía pública

5 sobre 5 (<10 min)

Media del Acceso del Conjunto

2

Acondicionamiento

Acondicionamiento y limpieza

0

Señalización

0

Media del Acondicionamiento del conjunto

0

Interpretación

Interpretación del conjunto

0

Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial visitable

3.3+2+0.5+2+0+0 /6=1.3

Ponderado: 33.90%

12. Referencias bibliográficas

-ORFILA PONS, M., MERINO SANTISTEBAN, J.: Jaciments arqueològics de Santa Ponça (Calvià). Ayuntamiento de Calvià. Palma de Mallorca, 1987.

13. Priorización de las actuaciones

Actuaciones para evitar los peligros de degradación del conjunto

Limpieza y mantenimiento de la vegetación.
Control de la limpieza y mantenimiento de la vegetación.
Control de la creación de accesos.
Excavación arqueológica y estudio de materiales.

Actuaciones para potenciar la visita pública

Mejora del acceso.
Limpieza de la vegetación.
Señalización/ interpretación.

Priorización de las actividades